

**PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACCESO PISCINA**

Nº	CODIGO	Ud	Descripción				Medición		
<b>1.1.- TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES</b>									
1.1.1	U01AB100	M.	<b>Demolición con compresor y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.</b>						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	AVDA.CAMPO FUTBOL								
	Acera drcha.		1,00	6,62			6,62		
							6,62	6,62	
			<b>Total m. ....:</b>					<b>6,62</b>	
1.1.2	U01AB010	M2	<b>Demolición con compresor y levantado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.</b>						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	AVDA.CAMPO FUTBOL								
	Acera drcha.		1,00	3,48			3,48		
							3,48	3,48	
			<b>Total m2 ....:</b>					<b>3,48</b>	
<b>1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>									
1.2.5	U03CZ010	M3	<b>Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos &lt; 30.</b>						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	AVDA.CAMPO FUTBOL		1,00	186,87		0,25	46,72		
							46,72	46,72	
			<b>Total m3 ....:</b>					<b>46,72</b>	
<b>1.6.- ALUMBRADO PUBLICO</b>									
1.6.4	U10CC040	Ud	<b>Columna de 8 m. de altura modelo Troncocónica de Fundició Dúctil Benito o similar, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado en caliente según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.</b>						
								<b>Total ud ....:</b>	<b>4,00</b>
1.6.5	U10VP070	Ud	<b>Luminaria de fundición inyectada de aluminio de Carandini modelo JCH-250/GC-L o similar con equipo de las mismas características que los existentes, alojamiento del equipo eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP66. Instalado, incluido montaje y conexionado.</b>						
								<b>Total ud ....:</b>	<b>4,00</b>
<b>1.7.- PAVIMENTOS</b>									
1.7.5	U03VC220	M2	<b>Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 8 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles &lt; 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.</b>						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
	Avda.Campo Fútbol		1,00	1.771,30			1.771,30		
							1.771,30	1.771,30	
			<b>Total m2 ....:</b>					<b>1.771,30</b>	
<b>1.8.- JARDINERIA</b>									

**PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 ACCESO PISCINA**

N°	CODIGO	Ud	Descripción				Medición	
1.8.1	U13AM020	M3	<b>Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.</b>					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Zonas verdes		1,00	39,32		0,10	3,93	
			1,00	32,45		0,10	3,25	
			1,00	165,64		0,10	16,56	
	Dto.recinto depósito		-1,00	6,00	3,50	0,10	-2,10	
							21,64	21,64
			<b>Total m3 .....</b>				<b>21,64</b>	
1.8.2	U13EC250	Ud	<b>Liquidambar styraciflua (Liquidambar) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.</b>					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	AVDA.CAMPO FUTBOL							
	Alcorques		3,00				3,00	
	Zona depósito		2,00				2,00	
	C/DE LA MELUSA							
	Aparcamiento		4,00				4,00	
							9,00	9,00
			<b>Total ud .....</b>				<b>9,00</b>	
1.8.3	U13EB090	Ud	<b>Magnolia grandiflora (Magnolia) de 2,5 a 3 m. de altura, suministrado con cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje y primer riego.</b>					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	C/DE LA MELUSA							
	Acceso piscina		3,00				3,00	
							3,00	3,00
			<b>Total ud .....</b>				<b>3,00</b>	
1.8.4	U13PH090	M2	<b>Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O, y preparación para siembra a razón de 25 gr/m2 y primer riego.</b>					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Zonas verdes		1,00	39,32			39,32	
			1,00	32,45			32,45	
			1,00	165,64			165,64	
	Dto.recinto depósito		-1,00	6,00	3,50		-21,00	
							216,41	216,41
			<b>Total m2 .....</b>				<b>216,41</b>	
1.8.5	P018001	Ud	<b>Suministro de diferentes especies de plantas aromáticas (lavanda, tomillo, romero), plantación en hoyo con apertura del mismo y primer riego.</b>					
			<b>Total ud .....</b>				<b>1,00</b>	

**PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ACCESO GUARDERIA**

Nº	CODIGO	Ud	Descripción	Medición
----	--------	----	-------------	----------

**2.6.- ALUMBRADO PUBLICO**

2.6.4	U10CC040	Ud	Columna de 8 m. de altura modelo Troncocónica de Fundició Dúctil Benito o similar, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado en caliente según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.	
				<b>Total ud .....: 1,00</b>

2.6.5	U10VP070	Ud	Luminaria de fundición inyectada de aluminio de Carandini modelo JCH-250/GC-L o similar con equipo de las mismas características que los existentes, alojamiento del equipo eléctrico, cierre de vidrio, grado de protección IP66. Instalado, incluido montaje y conexionado.	
				<b>Total ud .....: 1,00</b>

**2.8.- PAVIMENTOS**

2.8.8	U03VC220	M2	Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 8 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.				
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
C/Miguel Servet		1,00	161,93			161,93	161,93
						<b>Total m2 .....: 161,93</b>	

Binéfar, a 16 de Julio de 2.010  
ARQUITECTO.

J.MANUEL FOJ PUEYO.